

W związku z pytaniami zgłoszonymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.383-08/2011, przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie, który z zapisów dotyczących wymaganego doświadczenia jest prawidłowy. Dział IV pkt 2 mówi, że należy przedłożyć wie roboty o wartości minimum 900 000,00 zł brutto, natomiast w załączniku nr 5 do SIWZ napisano, że roboty mają być o wartości minimum 1 100 000,00 zł brutto?

Odp.

Wykonawca powinien wykazać wykonanie robót budowlanych na kwotę 900 000,00 zł brutto.

Pyt. 2 a

Zadanie A – wykonanie modernizacji budynku nr 269 z kotłowni na pomieszczenie socjalne, techniczne i magazynowe. W przedmiarze w pozycji 34 ujęto 2 szt drzwi łazienkowych PCV natomiast w zestawieniu jest 4 sztuki. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp.

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 100 mm, klasa odporności pożarowej EI 60. Mocowane do istniejących podestów schodowych żelbetowych za pośrednictwem konstrukcji stalowej z ceowników 80 mm (łącna ilość ceowników 25m) obudowanej od wewnątrz wełną mineralną i podwójnym płytami GKF z atestem odporności ogniowej EI60.

Pyt. 2 b

Poz. 49 ujmuje pokrycie dachu na części mieszkalnej papą termozgrzewalną jednowarstwowo. Czy należy wycenić pokrycie jedną warstwą papy na istniejącym już pokryciu?

Odp.

Tak, należy wycenić jedną dodatkową warstwę na istniejącym pokryciu.

Pyt. 2 c

Poz. 83 ujęto stolarkę okienną PCV o wym. 0,7 x 1,0 x 17 szt = 11,9 zaś wg zestawienia stolarki rys. nr 16 to 1,18 x 0,7 x 1 szt = 13,725 m², jaką ilość faktycznie wycenić?

Odp.

Właściwa ilość okien w tej pozycji (O1)10x1,18x0,70 + (O2) 6x1,450x0,70 + (O3) 1x0,95x0,70 = 15,02 m² (z korektą szerokości okna O2 w stosunku do zestawienia, zgodnie z rys. Nr 2.)

Pyt. 2 d

W zestawieniu stolarki okiennej ujęto drzwi DR-1 szt 1 bez podania wymiarów oraz rodzaju materiału z jakiego są wykonane. Nie ujęte są one również w przedmiarze robót. Czy należy je wycenić i jakie?

Odp.

DB-1 są to istniejące drzwi PCV z jadalni na zewnątrz, opisane wymiary 1,20*2,43m na rysunku nr 3. Drzwi otwierają się do środka, a ze względu na przepisy ppoż po przebudowie mają otwierać się na zewnątrz. Do decyzji wykonawcy należy wariant wyceny, czy jest w

stanie przerobić istniejącą stolarkę żeby otwierała się na zewnątrz, czy wyceni nowe drzwi PCV.

Pyt. 2 e

W poz. 87 ujęto 3m² drzwi przesuwnych D11 natomiast według zestawienia ilość wynosi $1,02 \times 2,05 \times 3 = 6,27 \text{ m}^2$. Jaka ilość należy wycenić?

Odp.

W przedmiarze powinny być 3 szt. czyli 6,27m². (zgodnie z zestawieniem)

Pyt. 2 f

W poz. 89 ujęto skrzydła do łazienek „WC” kuchnia, podając obmiar 46m², a wg zestawienia stolarki wynosi $1,02 \times 2,05 \times 46 \text{ szt} = 96,19 \text{ m}^2$. Jaka ilość należy wycenić?

Odp.

W przedmiarze powinny być 46 szt. czyli 96,19m² (zgodnie z zestawieniem)

Pyt. 2 g

W poz. 90 ujęto ościeżnice w ilości 46m², czy poprawić przedmiar na 96,16m² j.w.?

Odp.

W przedmiarze powinny być 46 szt. czyli 96,19m² (zgodnie z zestawieniem)

Pyt. 2 h

W poz. 91 ujęto skrzydła do łazienek „80” w ilości 2m², natomiast wg zestawienia stolarki wynosi $0,92 \times 2,05 \times 2 = 3,77 \text{ m}^2$. Jaka ilość należy wycenić?

Odp.

W przedmiarze powinny być 2 szt. czyli 3,77m² (zgodnie z zestawieniem)

Pyt. 2 i

W poz. 92 ujęto ościeżnice w ilości 2m², czy poprawić przedmiar na 3,77m² j.w.?

Odp.

W przedmiarze powinny być 2 szt. czyli 3,77m² (zgodnie z zestawieniem)

Pyt. 2 j

W poz. 84 ujęto drzwi do pokoi hotelowych podając obmiar 20m², a wg zestawienia wynosi $1,02 \times 2,05 \times 20 = 41,82 \text{ m}^2$. Jaka ilość wycenić?

Odp.

W przedmiarze powinny być 20 szt. czyli 41,82m² (zgodnie z zestawieniem)

Pyt. 2 k

Prosimy o podanie większej ilości danych na temat drzwi aluminiowych D-12 D-13.

Jakie szyby, czy szyby bezpieczne, czy mają być wyposażone w samozamykacze, jaki kolor?

Odp.

Profile aluminiowe trójkomorowe „ciepłe”, malowane proszkowo w kolorze białym. Szyby bezpieczne, szkło termoizolacyjne $U=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Wyposażone w samozamykacz.

Pyt. 2 l

W poz. 93 ujęto drzwi stalowe EI30 D9p podając ilość 10,35 m², a wg zestawienia stolarki drzwiowej wynosi $1,02 \times 2,05 \times 3 = 6,273 \text{ m}^2$. W opisie poz. przedmiaru podaje się, że to drzwi stalowe pełne, a z zestawienia stolarki wynika, że są szklone. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Zgodnie z przedmiarem 5 szt. czyli 10,35m². Drzwi pełne EI30. W zestawieniu powinno być 5 szt.

Pyt. 2 m

W poz. 94 ujęto drzwi szklane EI30 D-10p, prosimy o wyjaśnienie czy są to drzwi stalowe?

Odp.

Tak, drzwi stalowe.

Pyt. 2 n

Brak w przedmiarze drzwi D6 – 2 szt, D7 – 2 szt, D8 – 1 szt razem 5 szt drzwi. Czy należy je doliczyć?

Odp.

Drzwi do przyziemia D6, D7, D8 - Zakład się możliwość zamontowania drzwi z demontażu z wyższych kondygnacji.

Pyt. 2 o

Prosimy o wyjaśnienie jakimi drzwiami są drzwi od D1 do D8;: top skrzydła płytowe, jaki kolor i wykończenie, czy w okleinie?

Odp.

Konstrukcja skrzydła opiera się na ramiaku z klejonki drewna iglastego obłożonego płytą HDF, wykończoną okleiną syntetyczną w kolorach drewnopodobnych. Zamek w trzech wariantach: na klucz zwykły, pod wkładkę patent, z blokadą WC, 3 zawiasy czopowe.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora

mgr inż. Mariola Stalga

