

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
parkingi, drogi i place manewrowe

Lp.	rzędne terenu - (zdjęcie humusu 15 cm, rozbiórka trylinki	rzędne proj.- (konstrukcja s.a. - parking 62cm, droga manewrowa 52cm, a.- parking i droga	różnica rzędnych	średnia	powierzchnia	wykop	nasyp
miejsca parkingowe - samochody osobowe							
23	159,03	158,50	0,53	0,56	87,50	48,78	
24	159,11	158,57	0,54				
25	159,11	158,53	0,58				
26	159,08	158,50	0,58				
27	158,97	158,50	0,47	0,32	143,00	45,76	
28	158,95	158,50	0,45				
29	158,83	158,34	0,49				
30	158,68	158,39	0,29				
31	158,77	158,42	0,35				
32	158,65	158,54	0,11				
33	158,59	158,51	0,08				
34	158,62	158,48	0,14	0,18	62,50	11,41	
35	158,72	158,46	0,26				
44	158,48	158,35	0,13				
45	158,57	158,37	0,20	0,37	62,50	23,125	
36	158,72	158,43	0,29				
37	158,75	158,40	0,35				
42	158,81	158,30	0,51				
43	158,65	158,32	0,33				
miejsca parkingowe - autobusy							
38	158,80	158,34	0,46	0,57	80,00	45,60	
39	158,60	158,30	0,30				
40	159,05	158,20	0,85				
41	158,91	158,24	0,67				
droga manewrowa - parking dla samochodów osobowych							
33	158,59	158,61	-0,02	0,16	62,5	10,08	
34	158,62	158,58	0,04				
30	158,68	158,49	0,19				
45	158,67	158,47	0,20				
35	158,72	158,50	0,22				
36	158,76	158,53	0,23				
43	158,65	158,42	0,23				
44	158,65	158,45	0,20				
droga i plac manewrowy dla autobusów							
23	159,03	158,45	0,58	0,54	432,00	231,62	
26	159,08	158,45	0,63				
27	158,97	158,45	0,52				
29	158,83	158,29	0,54				
30	158,68	158,34	0,34				
40	159,05	158,20	0,85				
41	158,91	158,24	0,67				
42	158,81	158,25	0,56				
43	158,65	158,27	0,38				
44	158,65	158,30	0,35				
45	158,67	158,32	0,35				
46	158,97	158,35	0,62				
47	158,90	158,32	0,58				
RAZEM							

Wykopy	416,37 m3
Nasypy	0 m3
Przerzuty poprzeczne	
Objętość gruntu do wywiezienia	416,37 m3